

宝鸡市生态环境局凤翔分局

宝环凤函〔2025〕26号

宝鸡市生态环境局凤翔分局

关于《中国航空油料有限责任公司西安分公司宝鸡机场 供油工程项目环境影响报告表》的批复

中国航空油料有限责任公司西安分公司：

你公司报来的《中国航空油料有限责任公司西安分公司宝鸡机场供油工程项目环境影响报告表》收悉。按专家技术评估意见，原则同意该环境影响报告表结论、要求、建议和污染防治措施。现批复如下：

一、项目位于陕西省宝鸡市凤翔区糜杆桥镇宝鸡机场范围内东南侧，占地面积 22293.3 m²，新建生产值班用房、化验室、油车库、装卸油棚、3×500m³立式内浮顶锥底储油罐、1×20m³地上卧式回收罐、1×10m³埋地卧式污油罐、隔油池、事故污水收集池及配套的小型构筑物。项目总投资 4499.7 万元，其中环保投资 375 万元。

二、项目经宝鸡市凤翔区行政审批服务局备案确认，备案号为（2501-610322-04-01-865982）。

三、认真落实环境影响报告表及本批复提出的各项环保要



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

求，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。重点做好以下工作：

（一）施工期

1、严格按照“六个100%”扬尘治理要求，落实防尘措施，确保施工扬尘排放达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准。做好施工期焊接废气污染治理。

2、施工废水经沉淀池沉淀后循环利用，不得随意外排。场地内设置临时雨水沟，雨水经简易沉淀并拦截泥沙后外排。

3、选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，避免干扰附近居民。在午休（12：00-14：00）和夜间（22：00-06：00）禁止强噪声机械施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求。

4、施工现场设置固定垃圾存放点，固体废物分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。建筑垃圾妥善处置，不得随意倾倒。运输土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。

5、施工中非道路移动机械必须使用符合国家相关排放标准的设备。

（二）运营期

1、做好大气污染防治。项目产生的废气包括航空煤油卸车废气、收油废气、发油废气、储罐油品挥发废气、动静密封点废气、清罐及倒罐废气、罐式加油车加油废气等，应采取成熟可靠的废气处理措施，确保挥发性有机物排放达到《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中要求，厂区内非甲烷



总烃无组织排放需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中的排放限值要求。

2、做好噪声污染防治。选用低噪声设备，采取合理布局、距离衰减、消声隔声、基础减振等防治措施，执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）中二类区域标准。

3、做好水污染防治。化验室含油废水、初期雨水经隔油池隔油后，废油由有资质的单位处理，废水经管道进入宝鸡机场污水处理站处理；生活污水经化粪池预处理后，进入宝鸡机场污水处理站处理。

4、做好固体废物处置。污油、含油污泥、过滤分离器废滤芯、油罐清洗废油、隔油池废油、废活性炭、废含油抹布等属于危险废物，在厂内设置危废贮存间规范贮存后交由有资质单位处置；职工生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。

5、落实地下水和土壤污染防治及运营期环境监测要求。严格按《报告表》及相关技术规范要求采取防渗、防腐措施，防止项目运营对地下水和土壤造成污染。制定地下水及土壤跟踪监测计划，定期开展运营期环境监测工作。

6、加强环境管理。建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，落实环保管理人员，明确工作职责，加强环保设施运行管理和保养维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放，树立文明生产和安全生产理念，在生产全过程实现“节能、降耗、减污、增效”，编制突发环境事件应急预案并落实环境风险防范措施，避免由于安全事故引发环境污染事件。

四、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染



的措施发生重大变动时，应当重新报批环评文件。

五、本项目应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请办理排污许可。严格按照排污许可规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

六、项目建成后按规定的标准和程序开展竣工环境保护验收。我局委托凤翔区生态环境综合执法大队开展项目的环保“三同时”监督检查。



抄送：市生态环境局。

麋杆桥镇人民政府，凤翔区生态环境保护综合执法大队，凤翔区环境监测站。

宝鸡市生态环境局凤翔分局

2025年7月14日印发

共印 12 份

