

宝鸡市生态环境局凤翔分局

宝环凤函〔2025〕43号

宝鸡市生态环境局凤翔分局 关于《陕西雍州盛翔酒业有限公司年产600吨 白酒加工生产项目环境影响报告表》的批复

陕西雍州盛翔酒业有限公司：

你公司报来的《陕西雍州盛翔酒业有限公司年产600吨白酒加工生产项目环境影响报告表》收悉。根据专家技术评估意见，原则同意该环境影响报告表结论、要求、建议和污染防治措施。现批复如下：

一、项目位于宝鸡市凤翔区陈村镇尹家务村供销社（院内），占地面积为7419.6 m²，建设内容为建设钢构厂房5座，办公用房2层共10间，购置白酒生产设备2套，建成白酒生产线2条，配套安装监控、消防、水电等辅助设施。项目总投资1000万元，其中环保投资68.2万元。

二、项目经宝鸡市凤翔区行政审批服务局备案确认，备案号为（2408-610322-04-05-582155）。

三、项目必须认真落实环境影响报告表及本批复提出的各项



环保要求，严格执行防止污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。重点做好以下工作：

（一）施工期

1、严格按照“六个 100%”扬尘治理要求，落实防尘措施，确保施工扬尘排放达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准。施工中非道路移动机械必须使用符合国家相关排放标准的设备。

2、施工废水经临时沉淀池处理后循环利用或对场地洒水抑尘，不得随意外排。

3、选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，避免干扰附近居民。在午休（12：00-14：00）和夜间（22：00-06：00）禁止强噪声机械施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求。

4、施工现场设置固定垃圾存放点，固体废物分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。建筑垃圾妥善处置，不得随意倾倒。

（二）运营期

1、做好大气污染防治。原料粉碎粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后通过 15 米排气筒（DA001）排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相关排放限值；天然气锅炉加装超低氮燃烧器，燃烧废气通过 8 米排气筒（DA002）



排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关限值要求；厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。

2、做好水污染防治。生产过程产生的发酵黄水回用于生产，生产废水和生活废水排入厂内一体化污水处理设施处理符合污水处理厂纳管限值后，拉运至污水处理厂进行深度处理，并建立污水产生、拉运、处置台账记录。

3、做好噪声污染防治。选用低噪声设备，对厂房四周加装消音棉，采取合理布局、消声隔声、基础减震、距离衰减等防治措施，减少对周围环境的影响，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、做好固体废物处置。收尘灰、酒糟、废窖泥、包装废料、污水处理污泥等一般固废规范收集后外售或综合利用；废反渗透膜、废过滤材料、废树脂交由设备厂家回收；实验室废液、废机油、废油桶属于危险废物，在厂内建设危废暂存间，规范贮存后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫统一处理。

5、做好环境风险防范。采取措施防范环境风险，强化环境安全管理，避免由于安全事故引发环境事件。

6、加强环境管理。建立健全各项环保规章制度和岗位责任



制，落实环保管理人员，明确工作职责，加强环保设施运行管理和保养维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放，树立文明生产和安全生产理念，在生产全过程实现“节能、降耗、减污、增效”。

四、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变动时，应当重新报批环评文件。环评文件自批准之日起超过五年未开工建设的，应报我局重新审核。

五、本项目应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请办理排污许可。严格按照排污许可规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

六、项目建成后按规定的标准和程序开展竣工环境保护验收。我局委托区生态环境保护综合执法大队开展项目的环保“三同时”监督检查。



抄送：市生态环境局。

陈村镇政府，区生态环境保护综合执法大队，区环境监测站

宝鸡市生态环境局凤翔分局

2025年10月15日印发

共印 15 份

